

PRECIOS Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

Presupuesto y mediciones

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E01	ACTUACIONES PREVIAS							
E01AE010	m2 Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m							
	Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloncillos verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.							
	Instalaciones salubridad							
	Saneamiento enterrado	1	2,80		0,40		1,12	
	Saneamiento enterrado	1	5,00		0,40		2,00	
	Saneamiento enterrado	1	11,60		0,40		4,64	
	Saneamiento enterrado	1	7,00		0,40		2,80	
	Saneamiento enterrado	1	2,00		0,40		0,80	
	Saneamiento enterrado	1	36,70		0,40		14,68	
	Saneamiento enterrado	1	16,00		0,45		7,20	
	Saneamiento enterrado	1	5,00		0,45		2,25	
	Saneamiento enterrado	1	7,00		0,45		3,15	
	Saneamiento enterrado	2	33,00		0,45		29,70	
	Saneamiento enterrado	1	5,85		0,50		2,93	
	Saneamiento enterrado	2	5,80		0,50		5,80	
	Saneamiento enterrado	1	5,70		0,50		2,85	
	Saneamiento enterrado	1	5,95		0,50		2,98	
	Saneamiento enterrado	1	6,00		0,50		3,00	
	<i>Total Instalaciones salubridad.....</i>					85,90		1.176,83
	Cimentación							
	Muro nº 1	1	1,70		0,40		0,68	
	Muro nº 2	1	6,60		0,40		2,64	
	Muro nº 3	1	6,40		0,60		3,84	
	Muro nº 4	1	5,50		0,40		2,20	
	Muro nº 5	1	9,20		0,40		3,68	
	Muro nº 6	1	4,50		0,40		1,80	
	Muro nº 7	1	16,00		0,60		9,60	
	Muro nº 8	1	13,20		0,40		5,28	
	Muro nº 9	1	4,60		0,50		2,30	
	Muro nº 10	1	7,30		0,40		2,92	
	Muro nº 11	1	7,90		0,40		3,16	
	Muro nº 12	1	2,20		0,40		0,88	
	Muro nº 13	1	5,40		0,40		2,16	
	<i>Total Cimentación</i>					41,14		563,62
						127,04	13,70	1.740,45
E01AE070	m2 Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m							
	Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tabloncillos verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.							
	Excavaciones y vaciados							
	Otros servicios							
	Otros servicios	4	1,30		0,74		3,85	
	Otros servicios	1	1,85		1,11		2,05	
	Otros servicios	2	1,75		1,05		3,68	
	Otros servicios	5	2,35		2,35		27,61	
	Otros servicios	3	1,20		0,66		2,38	
	Otros servicios	4	1,45		0,80		4,64	
	Otros servicios	2	2,90		2,76		16,01	
	Otros servicios	1	1,70		0,85		1,45	
	<i>Total Excavaciones y vaciados.....</i>					61,67		984,25
	Instalaciones salubridad							
	Arquetas de aguas residuales							
	Arquetas de aguas residuales	27	0,60		0,66		10,69	
	Arquetas de aguas residuales	7	1,00		1,10		7,70	
	Arquetas de aguas residuales	3	1,00		1,40		4,20	
	Arquetas de aguas residuales	4	1,00		2,10		8,40	
	Arquetas de aguas residuales	2	0,75		2,09		3,14	
	Arquetas de aguas residuales	1	1,00		1,36		1,36	
	Arquetas de aguas residuales	4	1,00		1,10		4,40	
	Arquetas de aguas residuales	2	0,60		0,66		0,79	
	Arquetas de aguas residuales	1	1,00		1,40		1,40	
	<i>Total Instalaciones salubridad.....</i>					42,08		671,60
	Instalaciones de fontanería							
	Arquetas pluviales							
	Arquetas pluviales	18	0,60		0,66		7,13	
	Arquetas pluviales	16	1,00		1,10		17,60	
	Arquetas pluviales	4	1,00		1,10		4,40	
	Arquetas pluviales	5	1,00		1,40		7,00	
	<i>Total Instalaciones de fontanería.....</i>					36,13		576,63

PRECIOS Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

Presupuesto y mediciones

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Cimentación								
Zapatatas aisladas								
	Pilar nº 1	1	1,10		0,61		0,67	
	Pilar nº 2	1	1,30		0,72		0,94	
	Pilar nº 3	1	1,30		0,77		1,00	
	Pilar nº 4	1	1,30		0,77		1,00	
	Pilar nº 5	1	1,30		0,77		1,00	
	Pilar nº 6	1	1,45		0,61		0,88	
	Pilar nº 7	1	1,40		0,77		1,08	
	Pilar nº 8	1	1,40		0,77		1,08	
	Pilar nº 9	1	1,85		1,11		2,05	
	Pilar nº 10	1	1,75		1,05		1,84	
	Pilar nº 11	1	1,75		1,05		1,84	
	Pilar nº 12	1	1,75		1,05		1,84	
	Pilar nº 13	1	2,15		1,17		2,52	
	Pilar nº 14	1	2,35		2,35		5,52	
	Pilar nº 15	1	1,20		0,66		0,79	
	Pilar nº 16	1	1,45		0,80		1,16	
	Pilar nº 17	1	1,45		0,80		1,16	
	Pilar nº 18	1	1,45		0,80		1,16	
	Pilar nº 19	1	1,45		0,80		1,16	
	Pilar nº 20	1	3,05		1,66		5,06	
	Pilar nº 21	1	2,90		2,47		7,16	
	Pilar nº 22	1	1,70		1,02		1,73	
	Pilar nº 23	1	0,80		0,44		0,35	
	Pilar nº 24	1	2,60		2,21		5,75	
	Pilar nº 25	1	1,30		0,72		0,94	
	Pilar nº 26	1	1,95		1,27		2,48	
	Pilar nº 27	1	1,85		1,20		2,22	
	Pilar nº 28	1	1,00		0,55		0,55	
	Pilar nº 29	1	1,70		1,02		1,73	
	Pilar nº 30	1	2,40		1,65		3,96	
	Pilar nº 31	1	1,85		0,85		1,57	
	Pilar nº 32	1	1,85		0,85		1,57	
	<i>Total Cimentación</i>					63,76		1.017,61
						203,64	15,96	3.250,09
Total E01								4.990,54

PRECIOS Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

Presupuesto y mediciones

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO							
E02AM010	m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno a máquina							
	Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
	Operaciones generales							
	Zona N	1	8,00	3,00		24,00		
	Planta	1	26,00	25,00		650,00		
	Vía de acceso	1	12,00	3,00		36,00		
	Zona irregular	11,56				11,56		
	Zona ajardinada	1	10,00	27,00		270,00		
	<i>Total Operaciones generales</i>					991,56		495,78
						991,56	0,50	495,78
E02CM030	m3 Excavación en terrenos compactos a máquina							
	Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
	Excavaciones y vaciados							
	Vaciado Inicial	1	15,00	14,60	3,40	744,60		
	Zona N	1	8,00	8,60	0,50	34,40		
	Zona S	1	15,00	10,10	3,90	590,85		
	Zona E	1	9,00	8,60	0,50	38,70		
	Zona O	1	7,50	7,40	3,10	172,05		
	Entronque vía pública	1	4,00	15,50	1,70	105,40		
	Encuentro con parcela 44-PRT	1	11,00	12,50	0,55	75,63		
	Encuentro con parcela 46-PRT	1	14,00	1,50	0,55	11,55		
	Vaciado después de limpieza	1	12,00	12,60	0,55	83,16		
	Zona de instalaciones	1	11,60	3,00	0,55	19,14		
	Zona de servicios	1	4,00	9,40	0,70	26,32		
	<i>Total Excavaciones y vaciados</i>					1.901,80		4.431,19
						1.901,80	2,33	4.431,19
E02RV020	m2 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano							
	Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.							
	Excavaciones y vaciados							
	Zona N	1	30,00		3,00	90,00		
	Zona S	1	29,00		3,00	87,00		
	Zona E	1		25,00	3,00	75,00		
	Zona O	1		24,00	3,00	72,00		
	<i>Total Excavaciones y vaciados</i>					324,00		1.743,12
						324,00	5,38	1.743,12
E02QB050	m3 Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina							
	Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.							
	Excavaciones y vaciados							
	Zona de bataches nº 1	14				14,00		
	Zona de bataches nº 2	23				23,00		
	Zona de bataches nº 3	7				7,00		
	Zona de bataches nº 4	12				12,00		
	Zona de bataches nº 5	56				56,00		
	Zona de bataches nº 6	12				12,00		
	Zona de bataches nº 7	18				18,00		
	Zona de bataches nº 8	48				48,00		
	<i>Total Excavaciones y vaciados</i>					190,00		2.861,40
						190,00	15,06	2.861,40
E02EM030	m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, a máquina							
	Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
	Cimentación							
	Muro nº 1	1	1,70	0,50	0,40	0,34		
	Muro nº 2	1	6,60	0,45	0,40	1,19		
	Muro nº 3	1	6,40	0,50	0,60	1,92		
	Muro nº 4	1	5,50	0,45	0,40	0,99		
	Muro nº 5	1	9,20	0,45	0,40	1,66		
	Muro nº 6	1	4,50	0,50	0,40	0,90		
	Muro nº 7	1	16,00	0,55	0,60	5,28		
	Muro nº 8	1	13,20	0,45	0,40	2,38		