

# MODIFICADOS Y MEDICIONES (MODIFICADO)

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO E02 Acondicionamiento del terreno</b>									
E02AM010	m2 Desbroce superficial del terreno por medios mecánicos								
	Zona norte	1	3,00	3,50		10,50			
	Planta	1	8,00	3,00		24,00			
	Vía de acceso	1	3,00	2,00		6,00			
	Zona irregular	1				7,02		2*(3+5+2) * 0.5 - 2.98	
	Zona ajardinada	1	2,00	7,00		14,00			
	Zona ajardinada	1	3,00	6,16		18,48			
	Zona exterior propia	1	20,00	12,00		240,00			
	Zona exterior urbanización	1	40,00	3,00		120,00			
	Ampliación nº 1	1	12,00	7,00		84,00			
	Ampliación nº 1	1	7,00	5,00		35,00			
							21,02	0,47	9,88
E02EM030	m3 Excavación de zanjas en terrenos compactos, por medios mecánicos								
	Explanación zona norte	1	17,00	9,00	0,50	6,50		(b+c)/2*d	
	Explanación planta	1	12,00	12,00	0,70	8,40		(b+c)/2*d	
	Explanación vía de acceso	1	8,00	4,00	0,60	3,60		(b+c)/2*d	
	Explanación zona irregular	1				7,02		2*(3+5+2) * 0.5 - 2.98	
	Explanación zona ajardinada	1	9,00	3,00	0,50	3,00		(b+c)/2*d	
	Subtotal explanación						28,52		378,18
	Zapata 1 zona sur	1	2,00	0,34	0,90	0,61			
	Zapata 2 zona sur	1	3,00	0,34	0,90	0,92			
	Zapata 3 zona sur	1	2,50	0,34	0,90	0,77			
	Zapata 4 zona sur	1	3,50	0,34	0,90	1,07			
	Zapata 5 zona norte	1	2,00	0,55	0,90	0,99			
	Zapata 6 zona norte	1	3,00	0,55	0,90	1,49			
	Zapata 7 zona norte	1	3,50	0,55	0,90	1,73			
	Subtotal zapatas						7,58		100,51
	Zócalo norte	1	12,00	0,65	0,90	7,02			
	Zócalo sur	1	5,00	0,55	0,90	2,48			
	Zócalo oeste	1	5,00	0,55	0,90	2,48			
	Subtotal zócalos						11,98		158,85
	Ampliación de jardín	1	6,00	3,00	0,30	5,40			
	Valla de jardín	1	3,00	0,70	0,40	0,84			
	Ampliación de jardín	1	2,00	3,00	0,25	1,50			
	Ampliación de jardín	1	4,00	3,00	0,88	10,56			
	Acceso a garaje (rampa)	1	5,00	2,60	1,00	13,00			
	Acceso a garaje (acceso a finca)	1	4,00	3,00	1,70	20,40			
	Acceso a garaje (acceso a vivienda)	1	3,00	3,00	2,00	18,00			
							51,40	13,26	681,56
E02PM030	m3 Excavación de pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos								
	Pozos / arquetas	1	1,50	1,50	1,10	2,48			
	Pozos / arquetas	1	1,00	1,00	2,00	2,00			
	Pozos / arquetas	1	0,70	0,70	5,00	2,45			
	Ampliación nº 1	1	3,00	0,70	1,10	2,31			
							2,31	13,79	31,85
E02TT040	m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km								
	Explanación	1	12,00	10,00	1,00	120,00			
	Zanjas	1	26,00	0,50	1,00	13,00			
	Pozos	1	1,00	2,00	5,00	10,00			
	Pozos	1	1,00	2,00	5,00	10,00			
	Ampliación nº 1	1	5,00	5,00	1,00	25,00			
	Ampliación nº 1	1	35,00	2,00	1,00	70,00			
	Ampliación nº 1	1	10,00	1,00	2,00	20,00			
							25,00	15,37	384,25
E02CM060	m3 Excavación en terrenos de roca dura, con martillo rompedor								
	Explanación zona norte	1	5,00	3,00	0,50	7,50			
	Explanación planta	1	3,00	4,00	0,70	8,40			
							7,50	28,14	211,05
<b>TOTAL CAPÍTULO E02 Acondicionamiento del terreno.....</b>									<b>1.318,59</b>

# MODIFICADOS Y MEDICIONES (MODIFICADO)

Cenzano Presupuesto y control de costes

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

## CAPÍTULO E11 Pavimentos

E11RAM050	m2 Parquet de roble en espiga. Incluye la solera								
	Hall	1	3,00	2,00			6,00		
	Salón	1	9,00	6,00			54,00		
	Comedor	1	5,00	4,00			20,00		
	Habitación 1	1	5,00	4,00			20,00		
	Habitación 2	1	4,00	3,00			12,00		
	Habitación 3	1	4,00	3,00			12,00		
	Pasillo	1	23,00	2,00			46,00		
							20,00	64,93	1.298,60
	<b>TOTAL CAPÍTULO E11 Pavimentos.....</b>								<b>1.298,60</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>2.617,19</b>